# Inovce

## Ing. Ruský Hrabovec

**SO 01 - Úsek 01:**
**Nová VN vedenie podzemné**
**VN: 3xAXASXVCJARE 1 x 150/RM(Z0), L=3990m**
**VN410_183 - VN410_228**

SO 01 - Úsek 02:
Optická kab. sieť
OK- HDPE 40/33, L=3990m v zemi
UOK- 1*12 A2/SS-12/0.48x5M, L=3990m
VN410_183 - VN410_228

SO 01 - Úsek 01:
VN: 3x(116-AL1/22-ST1A)L =837 m
VN410_170 - VN410_183
výmena vodičov VN vedenia

SO 01 - Úsek 04:
SOK- 1,1C AOSS-12/0.48x15K, L = 837 m
VN410_170 - VN410_183
navrhovaný SOK v trase exist. VN

Dispečerská VN schéma

VN410 Chotkovce – Ruský Hrabovec kabelizácia I.

SO 01 - Úsek 01:
Nová VN vedenie podzemné
VN: 3xCAXSXVCJARE 1 x 150/RM(Z0), L=3990m
VN410_183 - VN410_228

Optická kab. sieť
OK- HDPE 40/33, L=3990m v zemi
UOK- 1*12 A2/SS-12/0.48x5M, L=3990m
VN410_183 - VN410_228

POZNÁMKA:
- kabel vložený napätý závesný v chráničke
- kabel 1-CXKE
- chránič, alebo v káblovom chráničkovi
- kabel vložený napätý závesný v chráničke alebo v U žl.rr. Pre kabel sú navrhnuté trúry so vnútrajšou svetlosťou viac. Po ukončení sú plynovody skúšané na tesnosť. Pri križovaní kabelov s plynovodmi, dodržať ochranné pásmo 0,5 m. Kabel je uložený do hĺbky 0,8 m.
- kabel je uložený v pieskovom lôžku

Rez A - A'

Rez B - B'

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO
**SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody**
- **Úsek 01 - Optická kab. sieť podzemné**
- **Úsek 02 - Optická kab. sieť**
- **Úsek 03 - Úprava exist. VN vedenia**
- **Úsek 04 - Uložene SOK na exist. VN vedení**

Inžinierske siete:
- VVS - vodovod
- KNS - kanalizácia
- T+OKM - optické/miestne vedenie
- SPP - plynové potrubie - nenachádza sa v lokalite

**SO 01 - Úsek 01:**
**Nová VN vedenie podzemné**
**VN: 3xCAXSXVCJARE 1 x 150/RM(Z0), L=3990m**
**VN410_183 - VN410_228**

SO 01 - Úsek 02:
Optická kab. sieť
OK- HDPE 40/33, L=3990m v zemi
UOK- 1*12 A2/SS-12/0.48x5M, L=3990m
VN410_183 - VN410_228

**SO 01 - Úsek 01:**
**VN: 3x(116-AL1/22-ST1A)L =1543 m**
**VN410_228 - VN410_249**
**výmena vodičov VN vedenia**

SO 01 - Úsek 04:
SOK- 1,1C AOSS-12/0.48x15K, L = 1543 m
VN410_228 - VN410_249
navrhovaný SOK v trase exist. VN

LEGENDA:
- exist. nadzemná VN vedenie
- úprava exist. nadzemného VN vedenia - výmena vodičov VN vedenia
- projektované VN podzemné vedenie v novej trase
- navrh. nadzemné optické vedenie - SOK
- navrh. podzemné optické vedenie v UOK
- navrh. podzemné optické vedenie
- exist. jednoduchý rep.dvojitý betonový stĺp - mStarce
- navrh. jednoduchý betonový stĺp - JB - VN
- navrh. dvojitý betonový stĺp - DB - VN
- navrh. jednoduchý betonový stĺp - JB - NN
- navrh. dvojitý betonový stĺp - DB - NN
- exist. jednoduchý betonový stĺp - JB - VN
- exist. dvojitý betonový stĺp - DB - VN
- exist. jednoduchý betonový stĺp - JB - NN
- exist. dvojitý betonový stĺp - DB - NN
- navrh. uzemnenie
- navrh. oplotenie
- navrh. uzatvorený odpínač - VN
- exist. uzatvorený odpínač DO - VN
- exist. uzemnenie
- exist. bezpečnostný zákres
- exist. uzemnenie
- navrh. uzemnenie
- navrh. tlmič. obrátok
- výstražná tabuľka
- exist. betónová podperná body JB - na demontáž - VN
- kotevný set - SOK
- exist. kotevný set
- adapter pre ekvivalentné uchytenie kotevného závesu SOK
- adapter pre bočné uchytenie kotevného závesu SOK
- navrh. kotevné s okom
- navrh. kotevná konzola pre optické vedenie
- hlava skúšana
- mapa KN-C
- mapa UO-E

INŽINIERSKE SIETE VIDIEVOCKÉ MAJÚ IBA INFORMATÍVNY CHARAKTER. PRESNÚ POLOHU PODZEMNÝCH VEDENÍ URČÍ PRÍSLUŠNÝ SPRÁVCA SIETE. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ SIETE URČIŤ A VYTÝČIŤ ZODPOVEDNÝM ZÁSTUPCOM PRÍSLUŠNÝCH SPRÁVCOV.

PROJEKTANT ING. ŠEF: Ing. Ján Ščuka, 0918 / 871 / 1440 a technologickou časťou: Ing. Ján Ščuka, 0918 / 871 / 1440
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PRE ELEKTRICKÉ ČASTI: Ing. Ján Ščuka, 0918 / 871 / 1440
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PRE STAVEBNÉ ČASTI: Ing. Ján Ščuka, 0918 / 871 / 1440
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PRE KONŠTRUKCIE